

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพมพวง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย  
ปีงบประมาณ : พ.ศ. 2561

ประเภทงาน : งานอาคาร

ประเภทงบประมาณ : ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

แบบเลขที่ : A1-07/2561 คัดลอกแบบมาตรฐาน ท1 - 01

สถานที่ : บ้านดงสถาน หมู่ที่ 7 ตำบลโพมพวง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

ประมาณราคาตามแบบ : ป.ร.4

ผู้ประมาณการ : นายอนุชา ชิตยมนนท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ลำดับ	รายการ	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	158,355.32	1.3074	207,033.75	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ เงินโอน	3,000.00		3,000.00	
	เงินยืมล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินงบประมาณ			210,033.75 210,000.00	

พื้นที่ก่อสร้าง

380.00 ตารางเมตร

คิดเป็นงบประมาณ

552.63 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้ เห็นด้วยกับราคานี้  
พร้อมส่งมอบเอกสารพิจารณาราคากลาง

เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการต่อไป

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมนึก ชันโซคติ)

(ลงชื่อ).....

กรรมการ ฯ

(นางนันทิดา นานเหนือ)

(ลงชื่อ).....

กรรมการ ฯ

( นายอนุชา ชิตยมนนท์ )



โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

ปีงบประมาณ : พ.ศ. 2561

แบบเลขที่ : A1-07/2561 ตัดออกแบบมาตรฐาน ท1-01


ปริมาณงาน : คอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 76 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร

สถานที่ : บ้านตงสถาน หมู่ที่ 7 ตำบลโพ้นแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน / ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
<b>งานดิน</b>									
1	งานปรับพื้นที่	380.00	ตร.ม.	-	-	8.00	3,040.00	3,040.00	บัญชีค่าแรงปี 55 ปรับปรุง 15 มี.ค. 60
2	งานก่อสร้างหล่ทาง	17.00	ลบ.ม.	60.00	1,020.00	99.00	1,683.00	2,703.00	บัญชีค่าแรงปี 55 ปรับปรุง 15 มี.ค. 60
	<b>รวม</b>				<b>1,020.00</b>		<b>4,723.00</b>	<b>5,743.00</b>	
<b>งานคอนกรีต</b>									
3	ทรายหยาบรองพื้น	23.75	ลบ.ม.	420.56	9,988.30	99.00	2,351.25	12,339.55	บัญชีค่าแรงปี 55 ปรับปรุง 15 มี.ค. 60
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	57.00	ลบ.ม.	1,750.00	99,750.00	306.00	17,442.00	117,192.00	บัญชีค่าแรงปี 55 ปรับปรุง 15 มี.ค. 60
	<b>รวม</b>				<b>109,738.30</b>		<b>19,793.25</b>	<b>129,531.55</b>	
<b>งานเหล็กเสริม</b>									
5	wire mesh ศก. 4.0 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	380.00	ตร.ม.	27.00	10,260.00	5.00	1,900.00	12,160.00	บัญชีค่าแรงปี 55 ปรับปรุง 15 มี.ค. 60
6	RB 15 มม. SR 24 (contraction joint)	0.1000	ตัน	18,878.50	1,887.85	3,300.00	330.00	2,217.85	บัญชีค่าแรงปี 55 ปรับปรุง 15 มี.ค. 60
7	DB 16 มม. SD 30 (Longitudinal joint)	0.1200	ตัน	18,878.50	2,265.42	3,300.00	396.00	2,661.42	บัญชีค่าแรงปี 55 ปรับปรุง 15 มี.ค. 60
8	RB 19 มม. SR 24 (Expansion Joint)								
	<b>รวม</b>				<b>14,413.27</b>		<b>2,626.00</b>	<b>17,039.27</b>	
<b>งานพอยคยาง</b>									
9	ยาง AC 60/70	6.40	กก.	17.68	113.15	33.90	216.96	330.11	- คิดค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ
	<b>รวม</b>				<b>113.15</b>		<b>216.96</b>	<b>330.11</b>	
<b>งานไม้แบบ</b>									
10	ไม้แบบ	7.60	491.90	3,738.44	133.00	1,010.80	4,749.24	บัญชีค่าแรงปี 55 ปรับปรุง 15 มี.ค. 60	
11	ไม้กระดาน (ชุด)	20.00	ตัน	45.00	900.00			900.00	
12	ตะปู	1.90	กิโลกรัม	32.71	62.15			62.15	
	<b>รวม</b>				<b>4,700.59</b>		<b>1,010.80</b>	<b>5,711.39</b>	
	<b>รวมค่าแรงและค่าวัสดุ</b>				<b>129,985.311</b>		<b>28,370.01</b>	<b>158,355.32</b>	

(ลงชื่อ)



ประมาณราคา

(นายอนุชา ชิตยพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง